

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Α.Τ.	Κωδ. Άρθρου	Κωδ. Αναθεώρ.	ΜΟΝΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ (€)	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Εκσκαφή ορύγματος με τροχό	1	ΝΑΥΔΡ Ν\ 3.20	ΥΔΡ 6082	m	6.300,00	10,00	63.000,00	
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	2	ΝΑΥΔΡ \ 3.10.02.01	ΥΔΡ 6081.1	m ³	10,00	9,40	94,00	
3	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	3	ΝΑΥΔΡ \ 3.11.02.01	ΥΔΡ 6082.1	m ³	10,00	28,20	282,00	
4	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δικτύα ΟΚΩ.	4	ΝΑΥΔΡ Α\3.12	ΥΔΡ 6087	m	630,00	15,50	9.765,00	
5	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	5	ΝΑΥΔΡ \ 5.04	ΥΔΡ 6067	m ³	380,00	1,55	589,00	
6	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	6	ΝΑΥΔΡ \ 5.05.01	ΥΔΡ 6068	m ³	10,00	14,30	143,00	
7	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	7	ΝΑΥΔΡ \ 5.07	ΥΔΡ 6069	m ³	380,00	13,20	5.016,00	
ΣΥΝΟΛΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								78.889,00	78.889,00
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ									
8	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος στη νήσο Πάρο. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	8	ΝΑΥΔΡ \ 9.10.04	ΥΔΡ 6327	m ³	55,00	120,00	6.600,00	
9	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού σπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	9	ΝΑΥΔΡ \ 9.26	ΥΔΡ 6311	kg	100,00	0,98	98,00	
10	Τυπικά φρεάτια δικλίδων, για αγωγούς DN ≤ 300 mm, διαστάσεων 1,00 x1,00 m	10	ΝΑΥΔΡ Ν9.32.04	50% ΥΔΡ-6329 50% ΥΔΡ-6311	τεμ	2,00	1.050,00	2.100,00	
11	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις	11	ΝΑΥΔΡ \ 4.09.01	ΟΔΟ 4521B	m ²	1.200,00	18,50	22.200,00	
ΣΥΝΟΛΟ : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ								30.998,00	30.998,00
3. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ									
12	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 16 atm	11	ΝΑΥΔΡ \ 12.14.01.44	ΥΔΡ 6622.1	m	1.450,00	6,10	8.845,00	

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Α.Τ.	Κωδ. Άρθρου	Κωδ. Αναθεώρ.	ΜΟΝΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ (€)	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
13	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 16 atm	13	NAYΔP \ 12.14.01.47	ΥΔP 6622.1	m	10,00	14,10	141,00	
14	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / PN 16 atm	14	NAYΔP \ 12.14.01.50	ΥΔP 6622.3	m	4.850,00	27,10	131.435,00	
15	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 63 mm	15	NAYΔP Α\13.03.03.01	ΥΔP 6651.1	τεμ	14,00	165,00	2.310,00	
16	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	16	NAYΔP Α\13.03.03.03	ΥΔP 6651.1	τεμ	4,00	258,00	1.032,00	
17	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	17	NAYΔP Α\13.03.03.05	ΥΔP 6651.1	τεμ	4,00	380,00	1.520,00	
18	Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες μείωσης πίεσης) Ονομαστικής πίεσης PN 16 atm, Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	18	NAYΔP Α\13.07.01.01	ΥΔP 6653.1	τεμ	1,00	1.400,00	1.400,00	
19	Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες μείωσης πίεσης) Ονομαστικής πίεσης PN 16 atm, Ονομαστικής διαμέτρου DN150 mm	19	NAYΔP Α\13.07.01.06	ΥΔP 6653.1	τεμ	1,00	2.800,00	2.800,00	
20	Βανοφρεάτιο	20	NT 1	ΥΔP 6327	τεμ	22,00	165,00	3.630,00	
21	Διέλευση αγωγών ύδρευσης από τεχνικό έργο, για αγωγούς PE100 και DN<200mm	21	NT 2	ΥΔP 6622	τεμ	3,00	2.500,00	7.500,00	
22	Εγκατάσταση και σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης δίδυμου υδροστομίου πυρόσβεσης (δίκρουνου) με λήψη 3 ins και παροχές 2x 2 1/2 ins, πίεσης λειτουργίας PN16.	22	NT 3	ΥΔP 6651.2	τεμ	4,00	1.200,00	4.800,00	
23	Κατασκευή σύνδεσης νέας παροχής ύδρευσης, με κεντρικό αγωγό ύδρευσης από PE100/PN16 atm,	23	NT 4	ΥΔP 6630.1	τεμ	45,00	180,00	8.100,00	
ΣΥΝΟΛΟ : 3. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ								173.513,00	173.513,00

Άθροισμα : 283.400,00

ΓΕ & ΟΕ 18% : 51.012,00

Άθροισμα : 334.412,00

Απρόβλεπτα 15%: 50.161,80

Άθροισμα : 384.573,80 €

Απολογιστικά : 200,00 €

Άθροισμα : 384.773,80 €

Αναθεώρηση : 226,20 €

Άθροισμα : 385.000,00 €

Τελικό Σύνολο : 385.000,00 €

ΠΑΡΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΡΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής ΔΕΥΑΠ

ΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ